

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านศรีสุข หมู่ที่ ๓
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐ บาท
- ๔.ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านศรีสุข หมู่ที่ ๓  
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๙๙,๗๔๓ บาท
- ๖.บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ ปร.๔,ปร.๕
  - ๖.๒. ตามแบบ อบต.ศรีสุข
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสิทธิชัย วรรณบุตร	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายรัชชัย ชินพร	นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	กรรมการ
๗.๓ จ.อ.พิทักษ์ สีมาตร	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการและเลขานุการ


การประมาณราคาก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต  
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม


แบบ ปร. 5


ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสุข หมู่ที่ 3  
เส้นทางสาย ภายในหมู่บ้าน  
ระยะทาง 60.00 เมตร  
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  
แบบเลขที่ จำนวน 1 แผ่น  
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 4.00 ม.  
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22-มี.ค.-23 ใต้ทาง ลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 ม.


ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทูน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภททางทาง	146,611.62	1.3624	199,743.67	Factor F 1.3624 - เงินส่งหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานพัก 0.0% - พื้นที่ ปกติ - VAT 7.0%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			199,743.67	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			199,743.00	
	(หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน)				


เฉลี่ยราคาคานรวมงานสะพาน(ถ้ามี) ประมาณ 832.26 บาท/ตร.ม.  
(แปดร้อยสามสิบสองบาทยี่สิบหกสตางค์)


(ลงชื่อ)   
(นายธวัชชัย ชินพร)  
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ)   
(พิทักษ์ สีมาต)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)   
(นายสิทธิชัย วรรณตร)  
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)   
(นางสาววัชรินทร์ จันทรพนาว)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

(ลงชื่อ)   
(นายแก้ว ปราบนอก)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

(ลงชื่อ)   
(นายไพบูรณ์ เหล่าเคน)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสุข หมู่ที่ 3 ภายในหมู่บ้าน บ้านศรีสุข หมู่ที่ 3  
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร  
 ตามแบบ อบต. ศรีสุข กำหนด

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วยx F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1	งานปรับแก้ไขแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	240.00	1.78	427.20	1.3624	2.43	582.02
2	งานขุดหรือคอนกรีต เดิม	ตร.ม.	-	70.00	-	1.3624	95.37	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	22.22	-	1.3624	30.27	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	266.00	167.75	44,621.50	1.3624	228.54	60,792.33
6	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	12.00	457.36	5,488.32	1.3624	623.11	7,477.29
7	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	240.00	362.66	87,038.40	1.3624	494.09	118,581.12
8	Expansion Joint	ม.	4.00	43.00	172.00	1.3624	58.58	234.33
9	Contraction Joint	ม.	40.00	51.93	2,077.20	1.3624	70.75	2,829.98
10	Longitudinal Joint	ม.	68.00	69.14	4,701.52	1.3624	94.20	6,405.35
11	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	12.00	173.79	2,085.48	1.3624	236.77	2,841.26
12	งานป้ายประชาสัมพันธ์	ป้าย	1.00	รวมอยู่ในค่า FACTOR F แล้ว				
					146,611.62		รวม	199,743.68
							ปรับยอด	199,743.00

ตัวอักษร (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน-)

ผลรวมค่าบดต้นทุนงานก่อสร้าง

= 146,611.62

1 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624


2 โดยต้องใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ60ของราคาวัสดุ

3 โดยต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ90ของปริมาณเหล็ก

4 การทดสอบวัสดุต้องทดสอบกับหน่วยงานของรัฐเท่านั้นและ ค่าใช้จ่ายในการทดสอบวัสดุผู้รับจ้างต้องออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

5

(ลงชื่อ)




กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนวิชัย ชินพร)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ) จ.อ.



กรรมการกำหนดราคากลาง

(พิทักษ์ สีมาต)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสิทธิชัย วรปุตร)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)




ผู้เห็นชอบ

(นางสาวพิชรินทร์ จันทพรเนาว์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

(ลงชื่อ)



ผู้เห็นชอบ

(นายแก้ว ปรานนอก)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

(ลงชื่อ)



ผู้อนุมัติ

(นายไพบูรณ์ เหล่าเคน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข