

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๒๐
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๙๐,๐๐๐ บาท
- ๔.ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๒๐
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท
- ๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ปร.๔,ปร.๕

๖.๒. ตามแบบ อบต.ศรีสุข

- ๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสิทธิชัย วรบุตร

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ประธานกรรมการ

๗.๒ นายธวัชชัย ชินพร

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรรมการ

๗.๓ จ.อ.พิทักษ์ สีมาตร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กรรมการและเลขานุการ

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ประเภทงาน: วางท่อระบายน้ำ
 เส้นทางสาย: 0
 ระยะทาง: 107.000 เมตร
 เจ้าของงาน: องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 แบบเลขที่: จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23-มี.ค.-23

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	69,471.41	1.3074	90,826.92	Factor F 1.3074 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ 1 กติ - VAT 7.0%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			90,826.92	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			90,000.00	
	(แก้หมีนบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ)

(นายธวัชชัย ชินพร)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) จ.อ.

(พิทักษ์ สีมาตร)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายสิทธิชัย วรรณตวร)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ประธานกรรมการกำหนดราคา

(ลงชื่อ)

(นางสาวพัชรินทร์ จันทพรเนาวิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

ผู้เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายแก้ว ปรานนอก)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

ผู้เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายไพบูรณ์ เหล่าเคน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

ผู้อนุมัติ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 20

วางท่อระบายน้ำขนาด 0.30x1.00 ม. ยาว 26 ม. และวางท่อระบายน้ำขนาด 0.40x1.00 ม. ยาว 81 ม. พร้อมบ่อพักจำนวน 8 บ่อ

ตามแบบ อดต. ศรีสุข กำหนด

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี้ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.		-	-	1.3074	-	-
2	งานขุดรื้อคอนกรีต เดิม	ตร.ม.	4.00	110.54	442.16	1.3074	144.52	578.08
3	งานขุดรื้อท่อกลมเดิม	ม.	62.00	57.77	3,581.74	1.3074	75.53	4,682.77
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	0.20	457.36	91.47	1.3074	597.95	119.59
5	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	4.00	364.52	1,458.08	1.3074	476.57	1,906.29
6	งานบ่อสำเร็จรูปพร้อมฝาปิด ขนาด 0.40x0.40 ม.	บ่อ	8.00	310.10	2,480.80	1.3074	405.42	3,243.40
7	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.30 x 1.00 ม.	ม.	26.00	350.47	9,112.22	1.3074	458.20	11,913.32
8	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.40 x 1.00 ม.	ม.	81.00	645.74	52,304.94	1.3056	843.08	68,289.33
					69,471.41		รวม	90,732.78
					ตัวอักษร (-) เก้าหมื่นบาทถ้วน-		ปรับยอด	90,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 69,471.41

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร

= 1.3074

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายฉวีชัย ชินพร)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ) จ.อ.



กรรมการกำหนดราคากลาง

(พิทักษ์ สี่มาตร)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสิทธิชัย วรบุตร)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)



ผู้เห็นชอบ

(นางสาวพัชรินทร์ จันทรพเนา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

(ลงชื่อ)




ผู้เห็นชอบ

(นายแก้ว ปราบนอก)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

(ลงชื่อ)



ผู้อนุมัติ

(นายไพบูรณ์ เหล่าเคน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข